Domov pod hradem Žampach
Centrum sociálních služeb Žampach
www.csszampach.cz
Žampach č.p.1, 564 01 Žamberk IČ: 00854271 DIČ: CZ00854271

Příloha č.3 výzvy k předložení nabídky

POŽADOVANÁ SPECIFIKACE

Vyzýváme Vás k vypracování cenové nabídky na dodávku:

Výměna šikmé schodišťové plošiny
na vnitřním schodišti Zámecké budovy

Technické požadavky:

1) **Demontáž původní šikmé schodišťové plošiny**
Kompletní demontáž původní šikmé schodišťové plošiny
Ekologická likvidace vzniklého odpadu

Demontáž musí být provedena s dostatečným časovým odstupem před montáží nové plošiny, z důvodu zajištění "zednického zapravení" a výmalby/ původní dráha plošiny byla ukotvena do stěn a po demontáži vzniknou otvory a trhliny ve zdivu a omítce.
Zednické zapravení a výmalbu si zajistí zadavatel.

2) **Dodávka a montáž nové šikmé schodišťové plošiny**
Provedení
šikmá schodišťová plošina pro vnitřní použití,
2 stanice
umístění plošiny: pravá strana schodiště ve směru jízdy nahoru,
vedení po zakřivené dráze.

Dráha
délka dráhy přibližně 15 m (přesná délka bude stanovena zaměřením dodavatelem),
typ dráhy: zatočená,
počet zatáček: 2 × 180°,
uchycení dráhy na samostatné sloupky kotvené do schodiště (ocelové sloupky s kvalitním "práškovým lakováním KOMAXIT" odstín RAL 1015, nebo nerez provedení).
pojezdová dráha z uzavřené konstrukce bez lan, v nerezavějícím provedení.

Plošina
minimální rozměry plošiny: 1250 × 800 mm,
vhodná pro přepravu standardních, elektrických i prodloužených invalidních vozíků,
protiskluzový povrch,
bezpečnostní sklopné nájezdové klapky.
požadovaná nosnost: minimálně 250 kg
automatické sklápění a rozkládání plošiny, automatické sklápění nájezdových můstků a bariérových madel na plošině.
Povrchová úprava a krytování plošiny – prášková barva KOMAXIT (odstín RAL 1015)

Ovládání
Ovládání v nástupní a výstupní stanici,
ovládání přímo na plošině,
dálkové ovládání pro doprovázejícího pracovníka,
nouzové ovládání dle platných předpisů.

Napájení
napájecí napětí: 230 V,
plošina vybavená akumulátorovým pohonem,
automatické dobíjení baterií pohonu ve stanicích.

Provoz
předpokládané využití: cca 10 - 14 jízd denně,
zařízení musí být vhodné pro provoz v sociálním zařízení s každodenním využíváním.

Bezpečnostní požadavky
Plošina musí být vybavena všemi bezpečnostními prvky požadovanými platnými právními předpisy a technickými normami pro schodišťové plošiny.
Dodavatel odpovídá za soulad dodaného zařízení s aktuálně platnými bezpečnostními požadavky a za jeho způsobilost k bezpečnému provozu.
Součástí dodávky musí být doklady o shodě, návody k obsluze, výchozí revize a zaškolení obsluhy.

Požadavky na nabídku
Součástí nabídky požadujeme:
Zaměření stavby a ověření technické vhodnosti navrženého řešení.
Demontáž stávající plošiny a ekologickou likvidaci vzniklého odpadu.
Dodávku a montáž nové plošiny.
Uvedení zařízení do provozu, provedení výchozí revize a zaškolení obsluhy.
Záruční podmínky.
Nabídku pozáručního servisu a pravidelných prohlídek.
Předpokládaný termín realizace/ dokončení.

Termín dodání zařízení včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy: nejpozději do 31.3.2027

Bližší informace k výběrovému řízení Vám podá:
Michal Vaňous, technik, tel: 465 635 160, mob.731 101 475 (technik@csszampach.cz)

Zpracoval:
Michal Vaňous
Technik domova
V Žampachu dne: 21.9.2026

Schválil:
Bc. Jaromír Fabián, MBA
ředitel domova

|Bc. Jaromír Fabián, MBA.

Digitálně podepsal |Bc. Jaromír Fabián, MBA.
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00854271, o=Domov pod hradem Žampach, ou=2501, cn=|Bc. Jaromír Fabián, MBA., sn=Fabián, givenName=Jaromír, serialNumber=P1038385
Datum: 2026.09.21 08:34:35 +02'00'